




GABLOTY: 15, 16, 18, 19



DETAL A

SKALA 1:10

GABLOTY: 14, 17



GABLOTY WYKONANE JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSIADANEJ DO ZABUDOWY ŚCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDEŁA GABLOTY WYKONANEJ Z PŁYTY MDL LUB PŁYTY PAŹDZIEŹOWEJ GR. 12 I 16 mm, OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ W TYM SAMYM KOLORZE. PUDEŁO GABLOTY JEST WYSUWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSYŁU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WĄSKA SZCELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOŚNA RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDŹ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZLICOWANA Z PŁASZCZYNĄ CAŁEJ ŚCIANY. GABLOTY W DWÓCH WYMIARACH WIELKOŚCI OKNA GABLOTY: 37,6 x 37,6 cm - 5 SZTUK ORAZ 52,6 x 52,6 cm - 2 SZTUKI.