




GABLOTA 1 - SKALA 1:5



PRZEKRÓJ A




PRZEKRÓJ B



OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSIWANEJ DO ZABUDOWY ŚCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDŁA GABLOTY WYKONANEGO Z PŁYTY MDF LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 12 I 16 mm, OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MAŁOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ W TYM SAMYM KOLORZE. PUDŁO GABLOTY JEST WSIWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFEAKTORAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSYŁU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WĄSKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOŚNA RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDŹ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZLICOWANA Z PŁASZCZYZNĄ CAŁEJ ŚCIANY.

DETAL A
SKALA 1:10



- WEWNĘTRZNA POCHYŁA ŚCIANKA GABLOTY, WYKONANNA Z LITEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM AKRYLOWYM LUB WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM
- SZKŁO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW NA CAŁYM OBRYSIE SZKŁA ORAZ ŚRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH ŚCIANKACH RAMY.
- RUCHOMA RAMA WYKONANA Z LITEGO DREWNA I LAKIEROWANA LAKIEREM AKRYLOWYM LUB WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM. RAMA KRYJE MOCOWANIE SZKLANEGO EKRANU GABLOTY DO RAMY WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ BOCZNE, POCHYŁE ŚCIANKI GABLOTY.
- OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERAŁU, DO KTÓREGO WSIWANE JEST WŁAŚCIWE PUDŁO GABLOTY WRAZ Z PRZESZKLENIEM I RAMKĄ. OBUDOWA STĘŻONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PŁYCINĄ Z PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, DOPASOWANĄ I ZASŁANIAJĄCĄ OŚCIEŻ OKNA

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.		INWESTOR: MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 81 16-400 SUWAŁKI		TYTUŁ PROJEKTU: WYSTAWA STAŁA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY - DETALE - GABLOTA 1	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: art. plast. Marek Żalibowski art. plast. Michał Urban		OPRACOWANIE: Marek Żalibowski i Michał Urban		MIEJSCE: ARCHITEKTURA WNETRZ I SCENOGRAFIA	
arch. Aleksandra Strąska - Paradowska		MUSEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 31 16-400 SUWAŁKI		DATA: 12.12.2018	FORMAT PAPIERU: A2
REDAKJA: -		SERIA: -		P_10_13	