



PRZEKRÓJ D1



ŚCIANA 1

ŚCIANA 5



GABLOTY WYKONANE JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSIWANEJ DO ZABUDOWY ŚCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDŁA GABLOTY WYKONANEGO Z PŁYTY MDF LUB PŁYTY PAZDZIEŻOWEJ GR. 12 I 16 mm. OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ W TYM SAMYM KOLORZE. PUDŁO GABLOTY JEST WSIWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLEKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WĄSKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA ŚKOŚNA RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDZ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZŁIĆOWANA Z PŁASZCZYZNĄ CAŁEJ ŚCIANY. GABLOTY W DWÓCH WYMIARACH WIELKOŚCI OKNA GABLOTY: 37,6 x 37,6 cm - 5 SZTUK ORAZ 52,6 x 52,6 cm - 2 SZTUKI.

ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH I OBLÓŻONA PŁYTĄ MDF LUB PAZDZIEŻOWĄ O GR 18 mm. CAŁA ŚCIANA ZOSTANIE OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE SZARYM.

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE Z Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE PODKŁAD Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWICY (KOMPOZYTU ŻYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA - W KOLORZE CZARNYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 mm, POŁOŻONA BEZPOŚREDNIO NA ZASYPKĘ KWARCOWĄ I WARSTWA DRUGA - WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ŻYWICY PRZECZYSTEJ, RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNĘTRZNA ŻYWICY POWINNA BYĆ ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POSADZKI (PŁYTY PODKŁADOWEJ I WYLANYCH WARSTW ŻYWICY) NIE POWINNA PRZEKRÓCZYĆ GRUBOŚCI 30 mm. UWAGI! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK PRZEZ WYKONAWCĘ.

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
art. plast. Marek Zaliowski
art. plast. Michał Urban

arch. Aleksandra Strząska
- Paradowska

INWESTOR:
MUZEUM OKRĘGOWE
W SUWAŁKACH
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 81
16-400 SUWAŁKI

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
MUZEUM IM.
MARII KONOPNICKIEJ
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 31
16-400 SUWAŁKI

TYTUŁ RYSUNKU:
WYSTAWA STAŁA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY - PRZEKROJE D1, D2

OPRACOWANIE:
Marek Zaliowski i Michał Urban

BRANŻA:
ARCHITEKTURA WNETRZ I SCENOGRAFIA

FAZA:
WYKONAWCZY

REWIZJA:

1:25

DATA:
12.12.2018

FORMAT PAPIERU:
A2

NR RYSUNKU:

P_10_3